

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านพิ้ว-สมคิด โกละกะ หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุ
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๒๓,๐๐๐ บาท (-ห้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยทำการรื้อคันทางเดิมและบดอัด ขนาดความกว้าง ๓.๗๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๑๕.๐๐ เมตร
จำนวน ๗๙๕.๕๐ ตารางเมตร งานทรายหยาบรองพื้น หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๓๙.๗๘ ลูกบาศก์เมตร
งานคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑๑๙.๓๓ ลูกบาศก์เมตร งานเหล็กเสริมคอนกรีต did ๔ มิลลิเมตร
@ ๐.๒๐ x ๐.๒๐ เมตร จำนวน ๗๙๕.๕๐ ตารางเมตร งานเหล็กเสริมรอยต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕ มิลลิเมตร
จำนวน ๑๓๑.๐๗ กิโลกรัม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำพุ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๑๕ กำหนดจุดพิกัดเริ่มต้น E ๕๓๔๐๔๗ N ๙๖๗๙๕๗
จุดสิ้นสุด E ๕๓๔๑๕๑ N ๙๖๗๙๕๔)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๕๐,๓๔๘.๗๙ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๖.๑ ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
- ๖.๒
- ๖.๓
- ๖.๔

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๗.๑ นายอำนาจ ส้าอวงค์
- ๗.๒ นายเฉลิมเกียรติ ทองสุข
- ๗.๓ นางสาวอาทิตยา ไทยเสน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านที่พั่ว-สมคิด โกละกะ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

ประเภท งานทาง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	396,092.06	1.3642	540,348.79	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายเหล็ก)				1 ป้าย
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			540,348.79	
	คิดเป็นเงินประมาณ			540,348.79	
	ตัวอักษร	ห้าแสนสี่หมื่นสามร้อยสี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์			
	ขนาดหรือเนื้อที่	795.5 ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	679.26 บาท/ตารางเมตร			

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายอำนาจ ลำอางค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมเกียรติ ทองสุข)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวอาทิตย์ยา ไทยแสน)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

