

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาด คลองถนนสายบึงนาคมะพร้าว หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๗๔,๐๐๐ บาท (-ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๗๔ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๑๕ เมตร พร้อมฝาดปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๕ กำหนดจุดพิกัดเริ่มต้น E ๕๓๔๖๓๑ N ๙๗๐๕๑๕ จุดสิ้นสุด E ๕๓๔๔๓๘ N ๙๗๐๕๕๓)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕๖๕,๐๗๖.๕๓ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด

๖.๒

๖.๓

๖.๔

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอำนาจ สำอางค์

๗.๒ นายเฉลิมเกียรติ ทองสุข

๗.๓ นางสาวอาทิตยา ไทยเสน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาย คสล.ถนนสายบึงนารางพริ้ว ม.1 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

ประเภท งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	441,500.53	1.2799	565,076.53	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายเหล็ก)				1 ป้าย
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			565,076.53	
	คิดเป็นเงินประมาณ			565,076.53	
	ตัวอักษร	ห้าแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดสิบกบาทห้าสิบสามสตางค์			
	ขนาดหรือเนื้อที่	159 ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	3,553.94 บาท/ตารางเมตร			

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายอำนาจ สำอางค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเฉลิมเกียรติ ทองสุข)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวอาทิตยา ไทยเสน)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาด คลส.ถนนสายบึงนารางพริ้ว หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.74 เมตร ลึก 0.60 เมตร ระยะทางยาว 215 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 159 ตารางเมตร พร้อมฝาดปิด คลส.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบึงนารางพริ้ว ม.1 ต.น้ำพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุฎ.

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

หน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อ 4

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
1	งานคอนกรีตฝาด	20.64	ลบ.ม.	2,420.00	49,948.80	327.00	6,749.28	56,698.08	
2	งานคอนกรีตราง	41.71	ลบ.ม.	2,420.00	100,938.20	327.00	13,639.17	114,577.37	ราคาน้ำมัน
3	งานเหล็กเสริม RB 9 มม.	3,964.47	ก.ก.	22.00	87,218.34	-	-	87,218.34	ดีเซล 33.26
4	ลวดผูกเหล็ก	119.00	ก.ก.	25.00	2,975.00	-	-	2,975.00	บาท/ลิตร
5	เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	71.67	ท่อน	438.00	31,391.46	184.00	13,187.28	44,578.74	
6	ตะปู 3 นิ้ว	99.00	ก.ก.	47.00	4,653.00	-	-	4,653.00	
7	ไม้แบบ	327	ลบ.ฟ.	400.00	130,800.00	-	-	130,800.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน / ต้นทุน								441,500.53	

ลงชื่อ

(นายอำนาจ ถ้าอังก์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายเฉลิมเกียรติ ทองสุข)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวอาทิตย์ยา ไทยเสน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการ