

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมถนนสายบ้านยายเหื่อม หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุ อำเภอ
บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๔๔,๐๐๐ บาท. (-ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมขนาดความกว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๗ เมตร จำนวน ๓
ช่องทางน้ำ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ. (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ. หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๒.)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕๒๘,๓๙๖.๒๕ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด.....

๖.๒

๖.๓

๖.๔

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอำนาจ ส่ำอังก์.....

๗.๒ นายวีระวัฒน์ ทิมชำนาญ.....

๗.๒ นายเฉลิมเกียรติ ทองสุข.....

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

โครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยมถนนสายบ้านยายเหื่อม หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

ประเภท งานสะพานและท่อเหลี่ยม

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	412,841.82	1.2799	528,396.25	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายเหล็ก)				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			528,396.25	
	คิดเป็นเงินประมาณ			528,396.25	
ตัวอักษร	ห้าแสนสองหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบหกบาทยี่สิบห้าสตางค์				
ขนาดหรือเนื้อที่	ตร.ม.				
เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตารางเมตร				

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายอำนาจ ตำอังก์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายวีระวัฒน์ ทิมชำนาญ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายเฉลิมเกียรติ ทองสุข)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมถนนสายบ้านยายเหื่อม หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปร.4 แผ่นที่ 1/2

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 7.00 เมตร จำนวน 3 ช่องทางน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านยายเหื่อม หมู่ที่ 3 ต.น้ำพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุฎ.

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

ประมาณราคาโดย นายอำนาจ สำอางค์

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

เมื่อ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
1	งานขุดดิน/ปรับพื้นที่	206.33	ลบ.ม.	-	-	60.00	12,379.80	12,379.80	
2	งานคอนกรีตหยาบ	4.74	ลบ.ม.	2,193.00	10,394.82	306.00	1,450.44	11,845.26	
3	งานคอนกรีต ค.2	66.01	ลบ.ม.	2,420.00	159,744.20	306.00	20,199.06	179,943.26	ราคาน้ำมัน
4	งานเหล็กเสริม								ดีเซล
	เหล็ก RB 6	0.05	ตัน	22,750.00	1,137.50	4,400.00	220.00	1,357.50	32.26 บาท/ลิตร
	เหล็ก RB 9	0.08	ตัน	22,000.00	1,760.00	4,400.00	352.00	2,112.00	
	เหล็ก RB 25 (Dowel)	0.55	ตัน	21,550.00	11,852.50	3,100.00	1,705.00	13,557.50	
	เหล็ก DB 12	2.90	ตัน	21,850.00	63,365.00	3,600.00	10,440.00	73,805.00	
	เหล็ก DB 16	1.01	ตัน	21,650.00	21,866.50	3,600.00	3,636.00	25,502.50	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน / ต้นทุน							320,502.82	

ลงชื่อ

(นายอำนาจ สำอางค์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายวีระวัฒน์ ทิมชำนาญ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายเฉลิมเกียรติ ทองสุข)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมถนนสายบ้านยายเหื่อม หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 7.00 เมตร จำนวน 3 ช่องทางน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านยายเหื่อม หมู่ที่ 3 ต.น้ำพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุฎ.

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

ประมาณราคาโดย นายอำนาจ ส้าอางค์

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

เมื่อ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ปร.4 แผ่นที่ 2/2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	รวมยอดยกมา							320,502.82	
5	ลวดผูกเหล็ก	91	กก.	25.00	2,275.00	-	-	2,275.00	
6	งานไม้แบบ	59	ลบ.ฟ.	400.00	23,600.00	-	-	23,600.00	ราคาน้ำมัน
7	งานไม้คร่าว	17.7	ลบ.ฟ.	400.00	7,080.00	-	-	7,080.00	ดีเซล
8	งานไม้ค้ำยัน	50	ตัน	28.00	1,400.00	-	-	1,400.00	32.26 บาท/ลิตร
9	กระดาดชานอ้อย	2	แผ่น	450.00	900.00	-	-	900.00	
10	งานดินถมข้างหูข้าง	99	ลบ.ม.	413.00	40,887.00	99.00	9,801.00	50,688.00	
11	งานทรายหยาบรองพื้น	4	ลบ.ม.	495.00	1,980.00	104.00	416.00	2,396.00	
12	งานขนย้ายเครื่องจักร(ทำทางเบียง)	1	งาน	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน / ต้นทุน							412,841.82	

ลงชื่อ

(นายอำนาจ ส้าอางค์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายวีระวัฒน์ ทิมชำนาญ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายเฉลิมเกียรติ ทองสุข)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ