

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงเหล็กทรงแชมแปญ(ตอกเข็ม)บ้านบัวแบน หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๘๐,๐๐๐ บาท (-เก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างระบบประปาหอดึงเหล็กทรงแชมแปญ (ตอกเข็ม) ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร พร้อมถังกรองสนิมเหล็กและขยายท่อเมนประปา ๒๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ หน้าที่ ๒๖ ลำดับที่ ๓๖)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๙๘๑,๓๘๙.๓๑ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ ราคามาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด.....
- ๖.๒
- ๖.๓
- ๖.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายอำนาจ สำอางค์.....
- ๗.๒ นายวิระวัฒน์ ทิมขำนาญ.....
- ๗.๓ นายเฉลิมเกียรติ ทองสุข.....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหอดึงเหล็กทรงกลมแป้น(ตอกเข็ม) บ้านป่าวบน ม. 4 ต.น้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

ประเภท งานอาคาร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 8 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|------------------|---|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | 749,667.18 | 1.3091 | 981,389.31 | |
| 2 | ประเภทงานทาง | | | | |
| 3 | ประเภทงานชลประทาน | | | | |
| 4 | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก.....0.....% | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....% | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....% | | | | |
| | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายเหล็ก) | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 981,389.31 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ | | | 981,389.31 | |
| ตัวอักษร | เก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทสามสิบเอ็ดสตางค์ | | | | |
| ขนาดหรือเนื้อที่ | | | เมตร | | |
| เฉลี่ยราคาประมาณ | | | บาท/เมตร | | |

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายอำนาจ สำอางค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นายวีระวัฒน์ ทิมชำนาญ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ

(นายเฉลิมเกียรติ ทองสุข)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาให้อ่างเหล็กทรงกลมแป้น(ตอกเข็ม) บ้านบัวแบน หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ปริมาณงาน ก่อสร้างให้อ่างเหล็กทรงกลมแป้นขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งถังกรองสนิมขนาด 30 แกลลอน/นาที ทำการเดินท่อเข้าระบบบ่ออากาศที่มีอยู่ พร้อมทั้งทำการขยายเขตท่อจ่าย 200 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง ระบบประปาบ้านบัวแบน หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปร.4 แผ่นที่ 1/8

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 เมื่อ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

แบบเลขที่
 รายการเลขที่

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------|-------|----------------|------------------|-----------|------------|----------|----------------------|---------------------------------------|
| | | | | ราคา/หน่วย | รวมเงิน | ราคา/หน่วย | รวมเงิน | | |
| | งานฐานรากและให้อ่าง | | | | | | | | |
| 1 | ดินซุก | 19 | ม ³ | - | - | 168.00 | 3,192.00 | 3,192.00 | ราคาน้ำมัน ดีเซล 32.26 บาท/ลิตร |
| 2 | คอนกรีต ค2. 240 ksc. | 6.00 | ม ³ | 2,420.00 | 14,520.00 | 327.00 | 1,962.00 | 16,482.00 | |
| 3 | คอนกรีตขยาย | 1.50 | ม ³ | 2,193.00 | 3,289.50 | 327.00 | 490.50 | 3,780.00 | |
| 4 | ทรายขยาย | 3.00 | ม ³ | 495.00 | 1,485.00 | 104.00 | 312.00 | 1,797.00 | |
| 5 | ไม้แบบ | 9.00 | ลบ.ฟ. | 400.00 | 3,600.00 | - | - | 3,600.00 | |
| 6 | เหล็ก RB 6 | 0.03 | ตัน | 22,750.00 | 682.50 | 4,400.00 | 132.00 | 814.50 | |
| 7 | เหล็ก RB 12 | 0.17 | ตัน | 21,650.00 | 3,680.50 | 3,600.00 | 612.00 | 4,292.50 | |
| 8 | เหล็ก RB 15 | 0.26 | ตัน | 21,450.00 | 5,577.00 | 3,600.00 | 936.00 | 6,513.00 | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน / ต้นทุน | | | | | | | 40,471.00 | |

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ
 (นายอำนาจ สำอางค์) (นายวีระวัฒน์ ทิมชำนาญ) (นายเฉลิมเกียรติ ทองสุข)
 ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดังเหล็กทรงกลมแป้น(ตอกเข็ม) บ้านบัวแบน หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปร.4 แผ่นที่ 3/8

ปริมาณงาน ก่อสร้างหอดังเหล็กทรงกลมแป้นขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งถังกรองสนิมขนาด 30 แกลลอน/นาที ทำการเดินท่อเข้าระบบบ่อบาดาลที่มีอยู่ พร้อมทั้งทำการขยายเขตท่อจ่าย 200 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ระบบประปาบ้านบัวแบน หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

หน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อ 10

เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|----------------|------------------|----------|------------|---------|----------------------|-------------|
| | | | | ราคา/หน่วย | รวมเงิน | ราคา/หน่วย | รวมเงิน | | |
| | รวมยอดยกมา | | | | | | | 616,356.65 | |
| | งานถังกรองสนิม (ต่อ) | | | | | | | | |
| 16 | ทรายขนาดกลาง | 0.15 | ม ³ | 380.00 | 57.00 | | - | 57.00 | ราคาน้ำมัน |
| 17 | ทรายหยาบ | 0.10 | ม ³ | 495.00 | 49.50 | | - | 49.50 | ดีเซล 32.26 |
| 18 | กรวดละเอียด | 0.10 | ม ³ | 410.00 | 41.00 | | - | 41.00 | บาท/ลิตร |
| 19 | กรวดขนาดกลาง | 0.10 | ม ³ | 380.00 | 38.00 | - | - | 38.00 | |
| 20 | กรวดเม็ดใหญ่ | 0.20 | ม ³ | 350.00 | 70.00 | | - | 70.00 | |
| 21 | คอนกรีต ค2. 240 ksc. | 1.40 | ม ³ | 2,420.00 | 3,388.00 | 327.00 | 457.80 | 3,845.80 | |
| 22 | RB 9 mm. | 0.03 | ตัน | 22,000.00 | 660.00 | 4,400.00 | 132.00 | 792.00 | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/ ต้นทุน | | | | | | | 621,249.95 | |

ลงชื่อ

(นายอำนาจ ส้าอังก์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายวีระวัฒน์ ทิมชำนาญ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายเฉลิมเกียรติ ทองสุข)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดังเหล็กทรงกลมแปญ(ตอกเข็ม) บ้านป่าแวน หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปร.4 แผ่นที่ 4/8

ปริมาณงาน ก่อสร้างหอดังเหล็กทรงกลมแปญขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งถังกรองสนิมขนาด 30 แกลลอน/นาที ทำการเดินท่อเข้าระบบบ่อบาดาลที่มีอยู่ พร้อมทั้งทำการขยายเขตท่อจ่าย 200 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ระบบประปาบ้านป่าแวน หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|------------------|----------|------------|---------|----------------------|-------------|
| | | | | ราคา/หน่วย | รวมเงิน | ราคา/หน่วย | รวมเงิน | | |
| | รวมยอดยกมา | | | | | | | 621,249.95 | |
| | งานท่อระหว่างระบบ | | | | | | | | |
| 23 | -ท่อ PVC. Ø 2" 13.5 | 10.00 | ท่อน | 233.69 | 2,336.90 | - | - | 2,336.90 | ราคาน้ำมัน |
| 24 | -ท่อ PVC. Ø 3" 13.5 | 4.00 | ท่อน | 555.00 | 2,220.00 | - | - | 2,220.00 | ดีเซล 32.26 |
| 25 | -ท่อ GS. Ø 2" | 2.00 | ท่อน | 1,029.00 | 2,058.00 | - | - | 2,058.00 | นาท.ลิตร |
| 26 | ท่อ GS. Ø 2 ½ " | 2.00 | ท่อน | 1,268.00 | 2,536.00 | - | - | 2,536.00 | |
| 27 | ท่อ GS. Ø 3 " | 6.00 | ท่อน | 1,649.00 | 9,894.00 | - | - | 9,894.00 | |
| 28 | น๊อปเปิลเหล็ก Ø 3 " | 1.00 | ชิ้น | 100.00 | 100.00 | - | - | 100.00 | |
| 29 | ประตุน้ำทองเหลือง Ø 2 ½ " | 1.00 | ชิ้น | 4,830.00 | 4,830.00 | - | - | 4,830.00 | |
| 30 | ประตุน้ำทองเหลือง Ø 3 " | 1.00 | ชิ้น | 6,750.00 | 6,750.00 | - | - | 6,750.00 | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน / ต้นทุน | | | | | | | 651,974.85 | |

ลงชื่อ

(นายอำนาจ สำอางค์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายวีระวัฒน์ ทิมชำนานู)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายเฉลิมเกียรติ ทองสุข)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงเหล็กทรงกลมแป้น(ตอกเข็ม) บ้านบัวแบน หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี **ปร.4 แผ่นที่ 5/8**

ปริมาณงาน ก่อสร้างหอดึงเหล็กทรงกลมแป้นขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งถังกรองสนิมขนาด 30 แกลลอน/นาที่ ทำการเดินท่อเข้าระบบบำบัดน้ำที่มีอยู่ พร้อมทั้งทำการขยายเขตท่อจ่าย 200 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ระบบประปาบ้านบัวแบน หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

เมื่อ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุตั้งของ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|------------------|----------|------------|-----------|----------------------|-------------|
| | | | | ราคา/หน่วย | รวมเงิน | ราคา/หน่วย | รวมเงิน | | |
| | รวมยอดยกมา | | | | | | | 651,974.85 | |
| | งานท่อระหว่างระบบ (ต่อ) | | | | | | | | |
| 31 | เช็ควาล์ว ขนาด 2" (แบบลิ้น) | 1.00 | ชิ้น | 420.00 | 420.00 | - | - | 420.00 | ราคาน้ำมัน |
| 32 | อุปกรณ์ข้อต่อและน้ำยาประสาน | 1.00 | งาน | 2,600.00 | 2,600.00 | - | - | 2,600.00 | ดีเซล 32.26 |
| 33 | ค่าแรงงาน | 1.00 | งาน | - | - | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | บาท/ลิตร |
| | ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน | | | | | | | | |
| 34 | วิธี BORING TEST | 1.00 | งาน | - | - | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน / ต้นทุน | | | | | | | 676,494.85 | |

ลงชื่อ

(นายอำนาจ สำอางค์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายวีระวัฒน์ ทิมชำนาญ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายเฉลิมเกียรติ ทองสุข)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงเหล็กทรงกลมแป้น(ตอกเข็ม) บ้านบัวแบน หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี **ปร.4 แผ่นที่ 6/8**
 ปริมาณงาน ก่อสร้างหอดึงเหล็กทรงกลมแป้นขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งถังกรองสนิมขนาด 30 แกลลอน/นาที่ ทำการเดินท่อเข้าระบบบ่อบาดาลที่มีอยู่ พร้อมทั้งทำการขยายเขตท่อจ่าย 200 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง ระบบประปาบ้านบัวแบน หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี **แบบเลขที่** **รายการเลขที่**
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ **หน่วยงาน** องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อ** 10 **เดือน** เมษายน พ.ศ. 2568

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|------------------|---------|------------|----------|----------------------|-------------|
| | | | | ราคา/หน่วย | รวมเงิน | ราคา/หน่วย | รวมเงิน | | |
| | รวมยอดยกมา | | | | | | | 676,494.85 | |
| | ระบบสูบน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้า | | | | | | | | |
| 35 | ท่อเหล็กอบสังกะสีอย่างหนาขนาด Ø 2" (ท่อสูบ) | 3.00 | ท่อน | 1,029 | 3,087 | - | - | 3,087.00 | ราคาน้ำมัน |
| 36 | ฝาครอบบ่อ | 1.00 | ชุด | 200 | 200 | - | - | 200.00 | ดีเซล 32.26 |
| 37 | ตู้ควบคุมการ เปิด - ปิด น้ำอัตโนมัติ (2ชั้น) พร้อมวงจรสวิตซ์แรงดัน | 1.00 | ชุด | 11,000.00 | 11,000 | 1,000.00 | 1,000.00 | 12,000.00 | บาท/ลิตร |
| 38 | พร้อมวงจรควบคุมสวิตซ์แรงดัน สวิตซ์ใบพัด 1" | 1.00 | ชุด | 2,100.00 | 2,100 | 150.00 | 150.00 | 2,250.00 | |
| 39 | สายไฟฟ้า NYY. 3x1.5 แรงดัน 750 V. | 0.17 | ม้วน | 4,031.00 | 685.27 | 1,200.00 | 204.00 | 889.27 | |
| 40 | สายไฟฟ้า THW. 1x25.0 แรงดัน 750 V. | 6.00 | ม้วน | 923.00 | 5,538 | 700.00 | 4,200.00 | 9,738.00 | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน / ต้นทุน | | | | | | | 704,659.12 | |

ลงชื่อ

(นายอำนาจ สำอางค์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายวีระวัฒน์ ทิมชำนาญ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายเฉลิมเกียรติ ทองสุข)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ


ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดังเหล็กทรงกลมแป้น(ตอกเข็ม) บ้านป่าแบน หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปร.4 แผ่นที่ 7/8
 ปริมาณงาน ก่อสร้างหอดังเหล็กทรงกลมแป้นขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งถังกรองสนิมขนาด 30 แกลลอน/นาที ทำการเดินท่อเข้าระบบบ่อน้ำบาดาลที่มีอยู่ พร้อมทั้งทำการขยายเขตท่อจ่าย 200 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง ระบบประปาบ้านป่าแบน หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ


หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
 เมื่อ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|------------------|---------|------------|---------|----------------------|-------------|
| | | | | ราคา/หน่วย | รวมเงิน | ราคา/หน่วย | รวมเงิน | | |
| | รวมยอดยกมา | | | | | | | 704,659.12 | |
| | เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้า (ต่อ) | | | | | | | | |
| 41 | อุปกรณ์ยึดติดสายไฟฟ้า(เหล็ก) | 5.00 | ชุด | 100.00 | 500 | - | - | 500.00 | ราคาน้ำมัน |
| 42 | ท่อร้อยสายไฟฟ้า P.V.C. Ø ¾ " | 4.00 | ท่อน | 75.00 | 300.00 | - | - | 300.00 | ดีเซล 32.26 |
| 43 | สายไฟฟ้า THW. 1x16.0 แรงดัน 750 V. | 0.24 | ม้วน | 6,196.00 | 1487.04 | 2,000.00 | 480.00 | 1,967.04 | บาท/ลิตร |
| 44 | เสาหล่อฟ้า | 1.00 | ชุด | 700.00 | 700 | 300.00 | 300.00 | 1,000.00 | |
| | งานขยายเขตท่อจ่ายน้ำ | | | | | | | | |
| 45 | ท่อ pvc. Ø 3" ชั้น 13.5 (ชนิดปลายบาน) | 53.00 | ท่อน | 555.00 | 29,415 | - | - | 29,415.00 | |
| 46 | ข้อต่อฉาก 90 องศา pvc. Ø 3" | 1.00 | ตัว | 108.00 | 108 | - | - | 108.00 | |
| 47 | ข้อต่อตรง pvc. Ø 3" ลด 2" | 1.00 | ตัว | 90.00 | 90 | - | - | 90.00 | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน / ต้นทุน | | | | | | | 738,039.16 | |


ลงชื่อ 
 (นายอำนาจ สำอางค์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ 
 (นายวีระวัฒน์ ทิมชำนาญ)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

ลงชื่อ


 (นายเฉลิมเกียรติ ทองสุข)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดังเหล็กทรงกลมแป้น(ตอกเข็ม) บ้านบัวแบน หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปร.4 แผ่นที่ 8/8

ปริมาณงาน ก่อสร้างหอดังเหล็กทรงกลมแป้นขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งถังกรองสนิมขนาด 30 แกลลอน/นาที ทำการเดินท่อเข้าระบบบ่อบาดาลที่มีอยู่ พร้อมทั้งทำการขยายเขตท่อจ่าย 200 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ระบบประปาบ้านบัวแบน หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

หน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

เมื่อ 10

เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|---------|------------------|----------|------------|----------|----------------------|-------------|
| | | | | ราคา/หน่วย | รวมเงิน | ราคา/หน่วย | รวมเงิน | | |
| | รวมยอดยกมา | | | | | | | 738,039.16 | |
| | งานขยายเขตท่อจ่ายน้ำ (ต่อ) | | | | | | | | |
| 48 | ท่อ pvc. Ø 2" ชั้น 13.5 | 1.00 | ท่อน | 233.69 | 234 | - | - | 233.69 | ราคาน้ำมัน |
| 49 | ประตุน้ำ 3 นิ้ว | 1.00 | ตัว | 503.00 | 503 | - | - | 503.00 | ดีเซล 32.26 |
| 50 | ข้อต่อสามทาง PVC Ø 3 นิ้ว | 1.00 | ตัว | 204.00 | 204 | - | - | 204.00 | บาท/ลิตร |
| 51 | ถาวทาท่อ 1,000 กรัม | 3.00 | กระป๋อง | 537.24 | 1,611.72 | - | - | 1,611.72 | |
| 52 | ค่าแรงเดินท่อ คิด 30 % ของราคาท่อ | 1 | งาน | - | - | 8,894.61 | 8,894.61 | 8,894.61 | |
| 53 | ค่าแรงยึดท่อ คิด 20 % ของราคาอุปกรณ์ท่อ | 1 | งาน | - | - | 181.00 | 181.00 | 181.00 | |
| 54 | งานอื่นๆ ให้ครบตามแบบแปลน | | | | | | | | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน / ต้นทุน | | | | | | | 749,667.18 | |

ลงชื่อ

(นายอำนาจ ส้าอังก์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายวีระวัฒน์ ทิมชำนาญ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายเฉลิมเกียรติ ทองสุข)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ