

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

โครงการ ปรับปรุงฝายเก็บน้ำคลองจวาง หมู่ที่ 2,3,5 ต.น้ำพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

ประเภท ชลประทาน

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น






ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				ราคาประมาณการฉบับนี้
3	ประเภทงานชลประทาน	249,929.66	1.3266	331,556.69	มีจำนวนเงินเพิ่มขึ้น
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				โดยประมาณการฉบับนี้
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				เป็นเงิน 331,556.69 บาท
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				ราคาเพิ่มขึ้น 5,556.69 บาท
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				คณะกรรมการกำหนด
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				ราคากลางขอใช้ราคาเมื่อ
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายเหล็ก)	1 ป้าย			17 กุมภาพันธ์ 2559
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			331,556.69	เป็นเงิน 326,000 บาท
	คิดเป็นเงินประมาณ			326,000.00	
	ตัวอักษร	สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตารางเมตร			

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบกับราคากลางข้างหมาก่อสร้างนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางใช้ราคา 326,000 บาท

จึงได้ลงนามมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

<p>ลงชื่อ  .....กรรมการ (นางอักษรารักษ์ อินทจักร)</p> <p>ลงชื่อ  .....กรรมการ (นายเจริญศักดิ์ ไทยเกิด)</p>	<p>ลงชื่อ  .....ประธานกรรมการ (นายชนภัทร ศรีทัศน์)</p> <p>ลงชื่อ  .....กรรมการ (นางสาวลักขณา มากบุญ)</p> <p>ลงชื่อ  .....กรรมการ (นายสมหมาย รักชาติ)</p>
--	---

ประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝายเก็บน้ำคลองฉวาง หมู่ที่ 2,3,5 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 4 จุด  
 สถานที่ก่อสร้าง คลองฉวาง หมู่ที่ 2,3,5 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปร.4 แผ่นที่ 1/2

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ  
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

เมื่อ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
1	จุดที่ 1 บริเวณ หมู่ที่ 5 บ้านหนองต้อ								
	1.1 งานเสริมหินใหญ่ ขนาดประมาณ 30 ซม.(รถแบคโฮ)	50	ลบ.ม.	345.20	17,260.00	34.99	1,749.50	19,009.50	ขนส่ง 80 กม.
	1.2 งานเสริมหินรูปร่างสองข้าง	48	ลบ.ม.	345.20	16,569.60	34.99	1,679.52	18,249.12	ราคาน้ำหนักขีด
	1.3 งานขุดลอกหน้าฝาย ตามสภาพพื้นที่	1,250	ลบ.ม.	-	-	24.22	30,275.00	30,275.00	คิดระยะ 22-222.99 บาท
	ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 50 เมตร ลึก 1.00 เมตร								
	1.4 งานตัดดิน	1,250	ลบ.ม.	-	-	7.63	9,537.50	9,537.50	
	1.5 งานขุดดินถมบริเวณรูปร่างที่ถูกน้ำกัดเซาะ	225	ลบ.ม.	-	-	24.22	5,449.50	5,449.50	
2	จุดที่ 2 บริเวณ หมู่ที่ 2 บ้านน้ำพุ (จุดใหม่)								
	2.1 งานเรียงหินใหญ่ ขนาดประมาณ 30 ซม (รถแบคโฮ)	75	ลบ.ม.	345.20	25,890.00	34.99	2,624.25	28,514.25	ขนส่ง 80 กม.
	2.2 งานขุดลอกหน้าฝาย ตามสภาพพื้นที่	440	ตร.ม.	-	-	24.22	10,656.80	10,656.80	
	ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 20 เมตร ลึก 1.00 เมตร								
	2.3 งานตัดดิน	440	ลบ.ม.	-	-	7.63	3,357.20	3,357.20	
	2.4 งานเสริมหินรูปร่างสองข้าง	36	ลบ.ม.	345.20	12,427.20	34.99	1,259.64	13,686.84	
	<b>รวมยอดยกไป</b>							<b>138,735.71</b>	

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ ..... กรรมการ ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายชนภัทร ศรีทัศน์) (นางอักษราภักดิ์ อินทจักร) (นางสาวลัดดา มาบุญ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ ลงชื่อ ..... กรรมการ

( นายเจริญศักดิ์ ไทยเกิด ) ( นายสมหมาย รักชาติ )

ประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝายเก็บน้ำคลองฉวาง หมู่ที่ 2,3,5 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 4 จุด

รายการเลขที่

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง คลองฉวาง หมู่ที่ 2,3,5 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	<b>รวมยอดยกมา</b>							<b>138,735.71</b>	
<b>3</b>	<b>จุดที่ 3 บริเวณ หมู่ที่ 2 บ้านน้ำพุ (เลื้อนท่าแห่งใหม่)</b>								
	3.1 งานขุดย้ายหินใหญ่ (รถแบคโฮ)	90	ลบ.ม.	-	-	68.32	6,148.80	6,148.80	ขนส่ง 80 กม.
	3.2 งานเสริมหินใหญ่ ขนาดประมาณ 30 ซม.(รถแบคโฮ)	75	ลบ.ม.	339.44	25,458.00	34.99	2,624.25	28,082.25	ตัดคอนกรีต 2 ครั้ง
	3.3 งานเสริมหินรูปร่างสองข้าง	36	ลบ.ม.	339.44	12,219.84	34.99	1,259.64	13,479.48	ราคามันเบ็ดเตล็ด
<b>4</b>	<b>จุดที่ 1 บริเวณ หมู่ที่ 3 บ้านนยาว</b>								
	4.1 งานเสริมหินใหญ่ ขนาดประมาณ 30 ซม.(รถแบคโฮ)	46	ลบ.ม.	339.44	15,614.24	34.99	1,609.54	17,223.78	ขนส่ง 80 กม.
	4.2 งานเสริมหินรูปร่างสองข้าง	48	ลบ.ม.	339.44	16,293.12	34.99	1,679.52	17,972.64	
	4.3 งานขุดลอกหน้าฝายตามสภาพพื้นที่	660	ลบ.ม.	-	-	24.22	15,985.20	15,985.20	
	ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 30 เมตร ลึก 1.00 เมตร								
	4.4 งานตัดดิน	660	ลบ.ม.	-	-	7.63	5,035.80	5,035.80	
	4.5 งานขุดดินถมบริเวณรูปร่างที่ถูกรื้อกัดเซาะ	300	ลบ.ม.	-	-	24.22	7,266.00	7,266.00	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน / ต้นทุน</b>							<b>249,929.66</b>	

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ ..... กรรมการ ลงชื่อ ..... กรรมการ






(นางสาวลักขณา มากบุญ)

(นางอภัยภักดี อินทจักร)

(นายธนภัทร ตรีทัศน์)

ลงชื่อ ..... กรรมการ ลงชื่อ ..... กรรมการ




(นายเจริญศักดิ์ ไทยเกิด)

(นายสมหมาย รักชาติ)