

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกอนามัย หัวสะพาน (ตอนที่ ๑ และ ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๑ ต. น้ำพุ อ.บ้านนาสาร จ. สุราษฎร์ธานี-----

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๐,๐๐๐.- บาท-----

๓. ลักษณะงาน

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกอนามัย ถนนหัวสะพานหนองต้อ (ตอนที่ ๑) สภาพถนนเดิมกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๗๐ เมตร โดยทำการเกรดเกลี่ยและบดอัดชั้นพื้นทางเดิม ผิวจราจรหินคลุกกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลงทรายรองพื้นจำนวน ๒๐ ลบ.ม. ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เหล็กเสริมคอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ มิลลิเมตร ๐.๒๐x๒๐ เมตร จำนวน ๒๐๐ ตารางเมตร เหล็กเสริมรอยต่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕ มิลลิเมตร จำนวน ๓๗.๑๕ งานหินคลุกไหล่ทางกว้าง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๔.๕ ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกอนามัย-ถนนหัวสะพานหนองต้อ (ตอนที่ ๒) สภาพถนนเดิมกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๗๐ เมตร โดยทำการเกรดเกลี่ยและบดอัดชั้นพื้นทางเดิม ผิวจราจรหินคลุกกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลงทรายรองพื้น จำนวน ๕ ลบ.ม. ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เหล็กเสริมคอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ มิลลิเมตร ๐.๒๐x๒๐ เมตร จำนวน ๔๘ ตารางเมตร เหล็กเสริมรอยต่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕ มิลลิเมตร จำนวน ๑๒.๔๘ งานหินคลุกไหล่ทางกว้าง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๐๔.๕ ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๔๙,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายธนภัทร ตรีทัศน์ ประธานกรรมการ

๖.๒ นายอำนาจ สำอางค์ กรรมการ

๖.๓ นางอรพรรณ ขุนทองแก้ว กรรมการ

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 12 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายสามแยกอนามัย-ถนนหัวสะพานหนองต้อ (ตอนที่1) หมู่ที่ 1 ตำบล

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า

ประมาณราคาโดย นายอำนาจ สำอางค์



รายการเลขที่

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า

เมื่อ วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
1	ขุดยกมา	60	ตร.ม.	-	-	14.51	870.60	90,669.54	
2	งานรื้อคันทางและบดอัดดิน	5	ลบ.ม.	651.87	3,259.35	99.00	495.00	870.60	ราคามัน
3	งานทราชมรองพื้น	7	ลบ.ม.	1,775.70	12,429.90	306.00	2,142.00	3,754.35	คิดลด 26.7บาท/ลิตร
4	งานคอนกรีตหนา 0.15 เมตร	48	ตร.ม.	27.00	1,296.00	5.00	240.00	1,536.00	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต did 4 มม. @ 0.20x0.20 เมตร	12.48	กก.	13.87	173.10	5.00	62.40	235.50	
6	งานเหล็กเสริมรอยต่อ ขนาด ศก.15 มิลลิเมตร	0.54	ลบ.ม.	450.47	243.25	99.00	53.46	296.71	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน / ต้นทุน							111,934.60	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ (นายชนภัทร ตรีทัศน์)  
 กรรมการ (นางอรพรรณ ชุนทองแก้ว)  
 เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ  กรรมการ (นายอำนาจ สำอางค์)  
 ลงชื่อ  กรรมการ (นางอรพรรณ ชุนทองแก้ว)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ (นายอำนาจ สำอางค์)  
 กรรมการ (นายอำนาจ สำอางค์)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 50 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายสามแยกถนนยี่-ถนนหัวสะพานหนองต้อ (ตอนที่) หมู่ที่ 1 ต.น้ำพุ

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

ประมาณราคาโดย นายอำนาจ ล้าอังก์

เมื่อ วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
1	งานรื้อคันทางและบดอัดแน่น	250	ตร.ม.	-	-	14.51	3,627.50	3,627.50	ราคาน้ำมัน
2	งานทรายรองพื้น	20	ลบ.ม.	651.87	13,037.40	99.00	1,980.00	15,017.40	ดีเซล 26.71บาท/ลิตร
3	งานคอนกรีตหนา 0.15 เมตร	30	ลบ.ม.	1,775.70	53,271.00	306.00	9,180.00	62,451.00	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต did 4 มม. @ 0.20x0.20 เมตร	200	ตร.ม.	27.00	5,400.00	5.00	1,000.00	6,400.00	
5	งานเหล็กเสริมรอยต่อ ขนาด ศก.15 มิลลิเมตร	37.15	กก.	13.87	515.27	5.00	185.75	701.02	
6	งานหินคลุกไหล่ทาง กว้าง 0.30 เมตร	4.5	ลบ.ม.	450.47	2,027.12	99.00	445.50	2,472.62	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน / ต้นทุน							90,669.54	

ลงชื่อ



(นายชนภัทร ตรีทัศน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายอำนาจ ล้าอังก์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ลงชื่อ



(นางอรรณ ขุนทองแก้ว)

เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการ

