

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเพหาร หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๑๗,๐๐๐ บาท (-หักแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

## ๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐ เมตร หินคลุก จำนวน ๑๐ ลูกบาศก์เมตร โดยมีพื้นที่ ๑,๒๐๐ ตารางเมตร โดยทำการรื้อคันทางและบดอัด จำนวน ๑,๒๐๐ ตารางเมตร งานทรายหยาบรองพื้นหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๖๐ ลูกบาศก์เมตร งานคอนกรีตหนา ๑๒ เซนติเมตร จำนวน ๑๔๔ ลูกบาศก์เมตร งานเหล็กเสริมคอนกรีต did ๔ มิลลิเมตร  $๑๐.๒๐ \times ๐.๒๐$  เมตร จำนวน ๑,๒๐๐ ตารางเมตร งานเหล็กเสริมรอยต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕ มิลลิเมตร จำนวน ๒๕๒ กิโลกรัม หินคลุกไหล่ทางหนาเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร กว้าง ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๖๑๗,๐๐๐ บาท

## ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด.....

๖.๒ .....

๖.๓ .....

๖.๔ .....

## ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอำนาจ ส้าอังก์.....

๗.๒ นายเฉลิมเกียรติ ทองสุข.....

๗.๓ นางสาวอาทิตย์ยา ไทยเสน.....

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาเพหาร หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร ฯ

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

ประเภท งานทาง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ


แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564

| ลำดับที่ | รายการ                              | ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| 1        | ประเภทงานอาคาร                      |                                       |          |                                     |          |
| 2        | ประเภทงานทาง                        | 460,924.80                            | 1.3607   | 627,180.38                          |          |
| 3        | ประเภทงานชลประทาน                   |                                       |          |                                     |          |
| 4        | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม         |                                       |          |                                     |          |
|          | เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%        |                                       |          |                                     |          |
|          | เงินประกันผลงานหัก.....0.....%      |                                       |          |                                     |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%         |                                       |          |                                     |          |
|          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%         |                                       |          |                                     |          |
|          | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายเหล็ก) |                                       |          |                                     | 1 ป้าย   |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น      |                                       |          | 627,180.38                          |          |
|          | คิดเป็นเงินประมาณ                   |                                       |          | 617,000.00                          |          |
|          | ตัวอักษร                            | หกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน         |          |                                     |          |
|          | ขนาดหรือเนื้อที่                    | 1,200 ตร.ม.                           |          |                                     |          |
|          | เฉลี่ยราคาประมาณ                    | 514.17 บาท/ตารางเมตร                  |          |                                     |          |

ลงชื่อ



(นายเฉลิมเกียรติ ทองสุข)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ

กรรมการ

ประธานกรรมการ  
(นายอำนาจ สำอางค์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

Ornithana

(นางสาวอาทิตย์ยา ไทยเสน)  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาเพหาร หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 300 เมตร หนา 0.12 เมตร หินคลุกจำนวน 10.00 ลบ.ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายนาเพหาร หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

แบบเลขที่  
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

| ลำดับที่                         | รายการ   | จำนวน    | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |            | ค่าแรงงาน  |           | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ       |
|----------------------------------|--|----------|-------|------------------|------------|------------|-----------|----------------------|----------------|
|                                  |  |          |       | ราคา/หน่วย       | รวมเงิน    | ราคา/หน่วย | รวมเงิน   |                      |                |
| 1                                | งานรื้อคันทางและบดอัด                            | 1,200    | ตร.ม. | -                | -          | 14.03      | 16,836.00 | 16,836.00            |                |
| 2                                | งานทรายหยาบรองพื้น 0.05 เมตร                     | 60       | ลบ.ม. | 350.00           | 21,000.00  | 91.00      | 5,460.00  | 26,460.00            | ราคาน้ำมัน     |
| 3                                | งานคอนกรีตหนา 12 เซนติเมตร                       | 144      | ลบ.ม. | 2,261.00         | 325,584.00 | 306.00     | 44,064.00 | 369,648.00           | ดีเซล B7       |
| 4                                | งานเหล็กเสริมคอนกรีต did 4 ม.ม.@ 0.20X0.20 ม.    | 1,200.00 | ตร.ม. | 26.00            | 31,200.00  | 5.00       | 6,000.00  | 37,200.00            | 29.11 บาท/ลิตร |
| 5                                | งานเหล็กเสริมรอยต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มิลลิเมตร | 252.00   | ก.ก.  | 15.70            | 3,956.40   | -          | -         | 3,956.40             |                |
| 6                                | หินคลุกไหล่ทางหนา 0.12 เมตร กว้าง 0.15 เมตร      | 10.00    | ลบ.ม. | 682.440          | 6,824.40   | -          | -         | 6,824.40             |                |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน / ต้นทุน |  |          |       |                  |            |            |           | 460,924.80           |                |

ลงชื่อ

(นายอำนาจ คำอาจค์)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายเฉลิมเกียรติ ทองสุข)  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวอาทิตย์ ไทยเสน)  
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการ