

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่มีช่างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ กำลังการผลิต ๔ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หมู่ที่ ๑ บ้านยางอุง ตำบลน้ำพุ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๑๕,๐๐๐ บาท (-หกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๖๑๕,๐๐๐ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง
 - ๖.๑ ราคามาตรฐานที่สำนักรบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
 - ๖.๒
 - ๖.๓
 - ๖.๔
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายอำนาจ สำอางค์
 - ๗.๒ นายเฉลิมเกียรติ ทองสุข
 - ๗.๓ นางสาวอาทิตย์ยา ไทยเสน

สรุปผลประมาณราคา

โครงการ โครงการระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ กำลัการผลิต 4 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หมู่ที่ 1 บ้านยางอุง ตำบลน้ำพุ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี


เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ


สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 บ้านยางอุง ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 24 มีนาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้าง	15,749.73	รวม Factor F แล้ว
2	ประเภทครุภัณฑ์จัดซื้อ	599,250.27	รวม Vat แล้ว
สรุป	รวมค่างานทั้งโครงการ	615,000.00	
	(ตัวอักษร)	หกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน	


 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายเฉลิมเกียรติ ทองสุข)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา


 ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวอาทิตยา ไทยเสน)
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

โครงการ โครงการระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ กำลังการผลิต 4 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หมู่ที่ 1 บ้านยางอุง ตำบลน้ำพุ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 บ้านยางอุง ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร5ข มีจำนวน

1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 24 มีนาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าครุภัณฑ์รวมภาษี	หมายเหตุ
1	ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค ในบัญชีนวัตกรรมไทย	560,046.98	1.07	599,250.27	
1.1	งานถังเติมอากาศด้วยระบบเวนจูรีและถังเก็บน้ำใส 1 ถัง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.97 เมตร สูง 3.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่แนบ) - ถังเติมอากาศด้วยเทคโนโลยีหัวฉีดเวนจูรี - ระบบกวนเร็วเพื่อเร่งการเกิดตะกอนหนัก - ระบบหน้าวาล์วรวมศูนย์				
1.2	งานถังตกตะกอนและกรอง 1 ถัง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.97 เมตร สูง 3.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่แนบ) - ระบบเทคโนโลยีท่อกวนเร็วแบบไฮโคลนเพื่อเร่งการเกิดตะกอน - ระบบห้องกวนช้าและสลัดตะกอน - ระบบกรองแบบ Up Flow Type				
1.3	งานจัดหาและติดตั้งระบบสูบน้ำ เติมและผสมสารเคมี และงานบริการ (รายละเอียดตามแบบที่แนบ) ระบบสูบน้ำและควบคุมการทำงาน - ปั๊มสูบน้ำใต้อัตโนมัติสูง ขนาด 1.5 แรงม้า 220VAC - ระบบควบคุมการสูบน้ำไปยังถังสูง และการสูบน้ำดิบเข้าระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ - ระบบจ่ายสารเคมีพร้อมระบบควบคุม จำนวน 3 ชุด - เทคโนโลยีเออร์เทกมิกเซอร์ เพื่อการกวนเร็วในท่อส่งน้ำ เร่งการผสมกันของสารเคมี - ระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ พร้อมวาล์วไฟฟ้าอัตโนมัติ 2 ตัว คู่มือสำหรับปฏิบัติงาน 1 ฉบับ				
	รวมเป็นเงิน			599,250.27	
	(ตัวอักษร)				ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทยี่สิบเจ็ด

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายเฉลิมเกียรติ ทองสุข)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ

(นายอำนาจ ส้าองศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นางสาวอาทิตย์ยา ไทยเสน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

แบบสรุปค่าประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ โครงการระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ กำล้างการผลิต 4 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หมู่ที่ 1 บ้านยางสูง ตำบลน้ำพุ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 บ้านยางสูง ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ พร5ก ที่แนบ มีจำนวน

1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 24 มีนาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	แฟคเตอร์ F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โรงเรือน	7,795.40	1.3056	10,177.68	
2	งานฐานราก	4,267.81	1.3056	5,572.05	
	รวมงานก่อสร้าง			15,749.73	
	(ตัวอักษร)				หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์

ลงชื่อ

(นายอำนาจ สำอางค์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายเฉลิมเกียรติ ทองสุข)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวอาทิตย์ยา ไทยเสน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ โครงการระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ กำลังการผลิต 4 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หมู่ที่ 1 บ้านยางอุง ตำบลน้ำพุ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 บ้านยางอุง ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร4ก ที่แนบ มีจำนวน

1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 24 มีนาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานก่อสร้าง								
1	งานโรงเรือน								
	- เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 1 1/2"x1 1/2"	4.00	ท่อน	387.00	1,548.00			1,548.00	
	- เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 2"x2"	4.00	ท่อน	556.00	2,224.00			2,224.00	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงหลังคาทั่วไป รวมลวดเชื่อม	19.59	กก.			15.00	293.85	293.85	
	- แผ่นเมทัลชีท	17.00	ตร.ม.	126.12	2,144.02			2,144.02	
	- ตะแกรงสานกันเป็นผนัง	1.00	ม้วน	1,211.25	1,211.25			1,211.25	
	- สกรูเกลียวปล่อย ปลายสว่านยึดเมทัลชีท	1.00	กล่อง	150.00	150.00			150.00	
	- แผ่นเพลาท ขนาด 100 x 100 มม.	4.00	แผ่น	56.07	224.28			224.28	
	รวมงานโรงเรือน							7,795.40	
2	งานฐานราก คสล.								
	ฐานถึงกรอง 1.65 ม. X 5.20 ม. หนา 20 ซม.								
	- งานขุดดินฐานราก	0.42	ลบ.ม.			49.00	20.44	20.44	
	- ทราयरองกันหลุม	0.42	ลบ.ม.	79.00	32.96			32.96	
	- คอนกรีต 240 KSC	1.72	ลบ.ม.	1,348.16	2,318.83	239.00	411.08	2,729.91	
	- เหล็กกลมผิวเรียบหรือไวร์เมชขนาด 9 มม. #20ซม.	0.03	ตัน	24,560.28	736.81			736.81	
	- พุกเหล็กขนาด 5/8"	16.00	ตัว	46.73	747.68			747.68	
	รวมงานฐานราก							4,267.81	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายอำนาจ สำอางค์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายเฉลิมเกียรติ ทองสุข)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวอาทิตย์ยา ไทยเสน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ