

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายปลายราง - เขตเทศบาล  
ตำบลนาสาร หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๑๐,๐๐๐ บาท (-เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน-)

## ๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยทำการรื้อคันทางเดิมและบดอัด ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๘๒ เมตร โดยมีพื้นที่ ๑.๕๒๘ ตารางเมตร งานกรูยทางขนาดกลาง จำนวน ๗๖๔ ตารางเมตร ชั้นพื้นทาง (หินคลุกบดอัดแน่น) หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒๒๙.๒๐ ลูกบาศก์เมตร งาน Prime coat จำนวน ๑.๕๒๘ ตารางเมตร งานผิวทางแอสฟัลท์ติกหนา ๐.๐๔ เมตร จำนวน ๑.๕๒๘ ตารางเมตร งานตีเส้นจราจร สีเทอโมพลาสติก สีขาว จำนวน ๗๖.๔๐ ตารางเมตร สีเหลือง จำนวน ๔.๒๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๑ กำหนดจุดพิกัดเริ่มต้น E ๕๓๔๔๙๗, N ๙๗๓๔๑๖ จุดสิ้นสุด E ๕๓๔๗๗๖, N ๙๗๓๔๑๔)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๗๖๑,๖๕๓.๐๕ บาท

## ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๖.๑ ราคามาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด .....
- ๖.๒ .....
- ๖.๓ .....
- ๖.๔ .....

## ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๗.๑ นายอำนาจ สัวอังก์ .....
- ๗.๒ นายเฉลิมเกียรติ ทองสุข .....
- ๗.๓ นางสาวอาทิตยา ไทยเสน .....

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

โครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายปลายราง-เขตเทศบาลตำบลนาสาร หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร ฯ

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

ประเภท งานทาง


หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

แบบเลขที่


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	559,750.90	1.3607	761,653.05	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายเหล็ก)				1 ป้าย
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			761,653.05	
	คิดเป็นเงินประมาณ			761,653.05	
	ตัวอักษร	เจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบสามบาทห้าสตางค์			
	ขนาดหรือเนื้อที่	1,528 ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	498.46 บาท/ตารางเมตร			

ลงชื่อ   
 (นายเฉลิมเกียรติ ทองสุข)  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประธานกรรมการ  
 (นายอำนาจ สำอางค์)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ   
 (นางสาวอาทิตย์ยา ไทยเสน)  
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติดคอนกรีตสายปลายราง-เขตเทศบาลเมืองนาสาร หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 382 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,528 ตารางเมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายปลายราง-เขตเทศบาลเมืองนาสาร หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ  
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคา

ป.ร.4 แผ่นที่ 1/1

แบบเลขที่  
 รายการเลขที่

หน่วยงาน  
 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ  
 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
1	งานกรูขทางขนาดกลาง	764	ตร.ม.	-	-	3.67	2,803.88	2,803.88	ราคาน้ำมัน
2	งานรื้อคันทางเดิมและบดอัด	1,528	ตร.ม.	-	-	14.15	21,621.20	21,621.20	ดีเซล B7 30.26
3	ชั้นพื้นทาง (หินคลุกบดอัดแน่น)หนา 0.15 เมตร	229.20	ลบ.ม.	686.980	157,455.82	-	-	157,455.82	บาท/ลิตร
4	งาน Prime coat	1,528	ตร.ม.	26.00	39,728.00	-	-	39,728.00	
5	งานผิวทางผิวแอสฟัลต์หนา 0.04 เมตร	1,528	ตร.ม.	206.00	314,768.00	-	-	314,768.00	
6	งานตีเส้นจราจร								
	สีขาว (สีเทอร์โมพลาสติก)	76.4	ตร.ม.	290.00	22,156.00	-	-	22,156.00	
	สีเหลือง (สีเทอร์โมพลาสติก)	4.20	ตร.ม.	290.00	1,218.00	-	-	1,218.00	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/ต้นทุน</b>							<b>559,750.90</b>	

ลงชื่อ (นายอำนาจ ล้ออังก์) ประธานกรรมการ  
 ผู้อำนวยการกองช่าง  
 (นายเฉลิมเกียรติ ทองสุข) ลงชื่อ กรรมการ  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา  
 ลงชื่อ กรรมการ  
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

0/10/20

(นางสาวอาทิตย์ ไทยเสน)  
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ